

**Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району
Закарпатської області**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Шифр проекту -

Том 7

2026

Пояснювальна записка до

інвесторської кошторисної документації

на будівництво

Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепи – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області

Місцезнаходження об'єкту: Закарпатська область

Інвесторська кошторисна документація складена із застосуванням:

- КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» із врахуванням Зміни 5 (Постанова КМУ 1512);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (КНУ РЕКНБ);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (КНУ РЕКНму);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (КНУ РЕКНр);
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів (КНУ РКНЕМ);
- РЕКНБ "Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб «КОРСИС»" (СОУ Б Д.2.2-33090871-001:2012);

Кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові і матеріально-технічні ресурси станом на 22.04.2026 на підставі наступних вихідних даних:**1. Рівень середньомісячної заробітної плати прийнятий:**

- в розмірі 32500,00 грн. для розряду робіт 3,80 (з урахуванням гарантій заробітної плати працівників для відповідного розряду складності робіт, передбачених Галузевою угодою між Міністерством розвитку громад та територій та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України, при 40-годинному робочому тижню, 40 люд.год) (п.1, Постанова Кабміну №1512 від 19.11.2025 року);

2. Загальновиробничі витрати визначені із застосуванням:

- на рівні 10 відсотків від суми прямих витрат (п.4.14/п.5.15, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

3. Кошти на виконання будівельних робіт в зимовий період розраховані:

- за відсотковим показником в розмірі 0,2%, (Додатки 22 та 23, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

4. Кошти на виконання будівельних робіт у літній період під відкритим небом при температурі оточуючого повітря понад +27С розраховані:

- за відсотковим показником в розмірі 0,27%, (п.4.26, 5.26, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

5. Кошти на утримання служби замовника та інжинірингові послуги розраховані:

- в розмірі 1% (п.4.32, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

6. Кошторисний прибуток розраховано:

- на рівні 15 відсотків від суми прямих витрат (п.4.38/п.5.38, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

7. Адміністративні витрати розраховані:

- на рівні 3 відсотків від суми прямих витрат (п.4.39/п.5.17, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

8. Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва розраховані:

- із застосуванням показника в розмірі 2% (Додаток 28, п.4.40, КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»);

Нормативна трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах - 36,6523061 тис. люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість - 38,8880968 тис. люд.год

Загальна кошторисна зарплата - 7119,587 тис. грн.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку - 27881,092 тис. грн.

у тому числі:

будівельні (будівельно-монтажні та пусконаладжувальні) роботи - 21304,148 тис. грн.

вартість устаткування, меблів, інвентарю - 0,000 тис. грн.

інші витрати - 6576,944 тис. грн.

Податок на додану вартість - 4646,849 тис. грн.

Інші суми (довідково, за підсумком) - 26,400 тис. грн.

Файл будівництва: D:\VK920\Будівництва\Інвесторські\Старий Батар мости\И_Старий Батар між мостами після експертизи.smt13

-
[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)
Зведений кошторисний розрахунок в сумі 27881,092 тис.грн.
В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

-
[посилання на документ про затвердження]

" ____ " _____ 20__р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ____**

Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 22.04.2026

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-01	Культуротехнічні роботи	197,747	-	-	197,747
		Разом по главі 1	197,747	-	-	197,747
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-01	Земляні роботи на каналі Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар	15364,795	-	-	15364,795
3	02-02	Споруди на каналі Старий Батар	1932,743	-	-	1932,743
		Разом по главі 2	17297,538	-	-	17297,538
		Разом за главами 1-7	17495,285	-	-	17495,285
		Разом за главами 1-8	17495,285	-	-	17495,285
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	9-1Р	Кошти на виконання будівельних робіт в зимовий період	31,491	-	-	31,491
5	9-2Р	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	47,237	-	-	47,237
6	9-4Р	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	191,624	191,624
		Разом по главі 9	78,728	-	191,624	270,352
		Разом за главами 1-9	17574,013	-	191,624	17765,637
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
7	10-1аР	Кошти на утримання служби замовника		-	177,656	177,656

1	2	3	4	5	6	7
8	10-16P	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	266,485	266,485
9	10-2P	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	35,531	35,531
10	10-4P	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	15,309	15,309
		Разом по главі 10	-	-	494,981	494,981
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	12-1P	Вартість проектних робіт	-	-	682,037	682,037
12	12-2дP	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	38,022	38,022
13	12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	17,800	17,800
		Разом по главі 12	-	-	737,859	737,859
		Разом за главами 1-12	17574,013	-	1424,464	18998,477
14	13-16P	Кошторисний прибуток: розрахунок із врахуванням Зміни 5 до КНУ (Постанова КМУ 1512), за ОПВ та окремо по кошторисах	2385,723	-	-	2385,723
15	13-26P	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій: розрахунок із врахуванням Зміни 5 до КНУ (Постанова КМУ 1512), за ОПВ та окремо по кошторисах	-	-	477,142	477,142
16	13-3P	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	351,480	-	28,489	379,969
17	13-4P	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	992,932	-	-	992,932
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	21304,148	-	1930,095	23234,243
		Разом	21304,148	-	1930,095	23234,243
		Податок на додану вартість	-	-	4646,849	4646,849
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	21304,148	-	6576,944	27881,092
		Крім того:				
		Урахування матеріальних ресурсів від розбирання (демонтажу), крім того	26,400	-	-	26,400

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока О.І.

Керівник _____
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Сорока О.І.

**Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району
Закарпатської області**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Шифр проекту -

Том 8

2026

Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01

на Культуротехнічні роботи

Культуротехнічні роботи

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	197,747	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2240892	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	51,957	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22.04.2026

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-203-1	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	6,5	<u>8912,24</u> -	<u>8912,24</u> 2452,79	57930	-	<u>57930</u> 15943	- 9,8379	- 63,9464
2	КБ1-213-2	Збір залишків деревини густого чагарника і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у ґрунтах природного залягання	га	6,5	<u>10856,97</u> -	<u>10856,97</u> 3257,74	70570	-	<u>70570</u> 21175	- 14,7560	- 95,9140
3	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	4,7	<u>4462,48</u> -	<u>4462,48</u> 1224,49	20974	-	<u>20974</u> 5755	- 4,9113	- 23,0831
4	КБ1-213-3	Збір залишків деревини середнього чагарника і дрібнолісся валковачами на тракторі потужністю 59 кВт [80 к.с.] у ґрунтах природного залягання	га	4,7	<u>6446,06</u> -	<u>6446,06</u> 1932,75	30296	-	<u>30296</u> 9084	- 8,7544	- 41,1457
		Разом прямі витрати					179770	-	179770		-
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата						51957			
		Загальновиробничі витрати					17977				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						-			
		Всього по кошторису					197747				
		Кошторисна трудомісткість									224,0892
		Кошторисна заробітна плата						51957			

Склав _____ Сорока О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чела – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області

Об'єкт: Культуротехнічні роботи

Відомість ресурсів
до локального кошторису №01-01-01 на Культуротехнічні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин (Середній розряд ланки: 5.1)	люд.год	224,0892	231,86			
1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі:						
1.1		додаєтьових витрат при виконанні будівельних робіт:						
1.1		у зимовий період	люд.год	1832,6153				
1.2		у літній період	люд.год	403,1754				
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3.80)	люд.год	2459,8799				
II. Будівельні машини та механізми								
2	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	33,182	913,04	-	-	-
3	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	77,35	912,35	-	-	-
4	КБМ209-601	Кушорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	15,087	1390,18	-	-	-
5	КБМ209-601	Кушорізи навісні на тракторі з гідравлічним керуванням потужністю 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	41,795	1386,04	-	-	-
6	КБМ208-1800	Будівельні машини, враховані у складі загальноновиробничих витрат Валкователі деревних залишків (без трактора)	маш.год	110,532	-	-	-	-
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22.04.2026

Склад: _____ Сорока О.І.

Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепи – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Земляні роботи на каналі Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепи – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар

Земляні роботи на каналі Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепи – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15364,795	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	34,0205321	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	6605,284	тис. грн.
Середній розряд робіт	1,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22.04.2026

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-73-12 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1# тех.ч. п.1.3.55 к=1,25# тех.ч. п.1.3.94 к=1,28	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /із під води при глибині води до 2м/ /розчистка каналів від наносів у межах первинного /проектного/ профілю з відсипкою ґрунту у відвал/	1000м3	49,73	<u>128872,65</u> 6511,73	<u>122360,92</u> 41613,50	6408837	323828	<u>6085009</u> 2069439	<u>40,9904</u> 169,4070	<u>2038,4526</u> 8424,6101
2	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	250	<u>524,24</u> 524,24	- -	131060	131060	- -	<u>3,3000</u> -	<u>825,0000</u> -
3	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	250	<u>77,84</u> 77,84	- -	19460	19460	- -	<u>0,4900</u> -	<u>122,5000</u> -
4	КБ1-85-5	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,25	<u>18021,35</u> -	<u>18021,35</u> 4358,85	4505	-	<u>4505</u> 1090	- 17,2190	- 4,3048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-85-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,25	<u>14950,01</u> -	<u>14950,01</u> 3615,98	3738	-	<u>3738</u> 904	- 14,2844	- 3,5711
6	КБ1-17-8	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	14,14	<u>62672,45</u> 2657,73	<u>59955,53</u> 17190,56	886188	37580	<u>847771</u> 243075	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>236,5622</u> 1002,9813
7	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	24038	<u>16,54</u> -	<u>16,54</u> 10,46	397589	-	<u>397589</u> 251349	- 0,0480	- 1153,8240
8	КБ1-19-2 к=2	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 2	1000 м3	14,14	<u>5803,38</u> -	<u>5448,27</u> 2312,01	82060	-	<u>77039</u> 32692	- 10,7586	- 152,1266
9	КБ1-85-5	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (всього 40м)	1000м3	39,784	<u>18021,35</u> -	<u>18021,35</u> 4358,85	716961	-	<u>716961</u> 173412	- 17,2190	- 685,0407
10	КБ1-85-14 к=3	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	39,784	<u>44850,03</u> -	<u>44850,03</u> 10847,94	1784314	-	<u>1784314</u> 431574	- 42,8532	- 1704,8717
11	КБ1-145-15	Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2	1000м2	74,27	<u>44776,48</u> 33788,35	<u>10988,13</u> 4424,38	3325549	2509461	<u>816088</u> 328599	<u>215,9000</u> 19,2574	<u>16034,8930</u> 1430,2471
12	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	89,05	<u>2332,78</u> -	<u>2332,78</u> 581,26	207734	-	<u>207734</u> 51761	- 2,2633	- 201,5469
		Разом прямі витрати					13967995	3021389	<u>10940748</u>		<u>19257,4078</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					5858				
		всього заробітна плата					1396800	6605284			
		Загальновиробничі витрати									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						-			
		Всього по кошторису					15364795				
		Кошторисна трудомісткість									34020,5321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата						6605284			

Склав _____ Сорока О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепи – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області

Об'єкт: Земляні роботи на каналі Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепи – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар

Відомість ресурсів**до локального кошторису №02-01-01 на Земляні роботи на каналі Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепи – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар**

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт.: 1.8)	люд.год	19257,4078	156,89			
2	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин (Середній розряд ланки: 5.5)	люд.год	13609,3003	244,87			
3		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття (Середній розряд робіт: 5.5)	люд.год	1153,8240	217,84			
3		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі: додаткових витрат при виконанні будівельних робіт.:						
3.1		у зимовий період	люд.год	1832,6153				
3.2		у літній період	люд.год	403,1754				
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 1.83)	люд.год	36256,3228				
II. Будівельні машини та механізми								
4	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш.год	117,9276	653,27	-	-	-
5	КБМ206-233	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, при роботі на водогосподарському будівництві, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	4434,00637	1372,35	-	-	-
6	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	514,4132	1233,88	-	-	-
7	КБМ206-800	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш.год	484,9831	1410,48	-	-	-
8	КБМ207-134	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	1789,39422	1402,44	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	370,1949	1243,15	-	-	-
10	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	57,8825	1599,84	-	-	-
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	24038	16,54			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
12	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	3,9592	1479,64	700,00	750,63	29,01

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22.04.2026

Склав: _____ Сорока О.І.

Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чепа – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області
 [найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01

на Споруди на каналі Старий Батар

Споруди на каналі Старий Батар

[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1932,743	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,4076848	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	462,346	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 22.04.2026

№ ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водовипуски на ПК179+29, ПК193+58, ПК207+62, ПК211+55									
1	КР1-27-2	Очищення труб d-1,0 м від намулу вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	16,8	<u>524,24</u> 524,24	- -	8807	8807	- -	<u>3,3000</u> -	<u>55,4400</u> -
2	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	16,8	<u>77,84</u> 77,84	- -	1308	1308	- -	<u>0,4900</u> -	<u>8,2320</u> -
3	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ (вхідна частина водовипусків)	1000 м3	0,025	<u>47256,88</u> 2638,66	<u>44618,22</u> 12977,96	1181	66	<u>1115</u> 324	<u>16,6100</u> 54,4974	<u>0,4153</u> 1,3624
4	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	3,5	<u>524,24</u> 524,24	- -	1835	1835	- -	<u>3,3000</u> -	<u>11,5500</u> -
5	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	3,5	<u>77,84</u> 77,84	- -	272	272	- -	<u>0,4900</u> -	<u>1,7150</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-85-5	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (всього 30м)	1000м3	0,0362	<u>18021,35</u> -	<u>18021,35</u> 4358,85	652	-	<u>652</u> 158	- 17,2190	- 0,6233
7	КБ1-85-14 к=2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0362	<u>29900,02</u> -	<u>29900,02</u> 7231,96	1082	-	<u>1082</u> 262	- 28,5688	- 1,0342
8	КБ1-145-15	Планування дна та укосів каналу екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2	1000м2	0,145	<u>44776,48</u> 33788,35	<u>10988,13</u> 4424,38	6493	4899	<u>1593</u> 642	<u>215,9000</u> 19,2574	<u>31,3055</u> 2,7923
9	КБ46-26-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,12	<u>64884,73</u> 31877,74	<u>24684,56</u> 19254,60	7786	3825	<u>2962</u> 2311	<u>152,6200</u> 102,7371	<u>18,3144</u> 12,3285
10	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей у отвори з/б оголовків	т	0,012	<u>43534,72</u> 33862,40	<u>8445,08</u> 911,19	522	406	<u>101</u> 11	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>2,1120</u> 0,0501
11	С111-1030	Полоса ст. 50х5 мм, L=500 мм	т	0,012	<u>38946,16</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
12	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	1 т	0,012	<u>83728,01</u> 42912,87	<u>427,76</u> 155,68	1005	515	<u>5</u> 2	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>2,7720</u> 0,0074
13	КБ46-33-1	Улаштування бетонування отворів для закладних деталей площею до 0,1 м2	м3	0,019	<u>19096,05</u> 15019,38	<u>297,15</u> 133,59	363	285	<u>6</u> 3	<u>91,0100</u> 0,6783	<u>1,7292</u> 0,0129
14	КБ9-75-1-ИН	Виготовлення металевих зворотніх клапанів	т	0,199	<u>72377,68</u> 49562,24	<u>19908,09</u> 4474,68	14403	9863	<u>3962</u> 890	<u>257,6000</u> 18,2900	<u>51,2624</u> 3,6397
15	С111-1804	Сталь листова t=3 мм (1200х1200)	т	0,136	<u>33372,16</u> -	- -	4539	-	- -	- -	- -
16	С111-1844	Кутик 50х50х3 (L=1200 мм)	т	0,045	<u>39662,78</u> -	- -	1785	-	- -	- -	- -
17	С111-1030	Полоса ст. 50х5 мм, L=500 мм	т	0,012	<u>38946,16</u> -	- -	467	-	- -	- -	- -
18	С111-88	Болти з гайками d=16 мм (L=150 мм)	кг	3,44	<u>244,69</u> -	- -	842	-	- -	- -	- -
19	С147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,0316	<u>3304,50</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ6-11-10	Установлення металевих зворотніх клапанів вагою понад 20 кг	1 т	0,199	<u>47095,24</u> 4311,72	<u>2503,94</u> 911,30	9372	858	<u>498</u> 181	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>4,6188</u> 0,7164
21	КБ13-18-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,116	<u>3871,15</u> 839,51	<u>105,50</u> 14,07	449	97	<u>12</u> 2	<u>3,7500</u> 0,0720	<u>0,4350</u> 0,0084
22	КБ13-28-4	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,116	<u>2521,98</u> 507,79	<u>105,50</u> 14,07	293	59	<u>12</u> 2	<u>2,3000</u> 0,0720	<u>0,2668</u> 0,0084
23	КБ15-36-2-ИН	Поліпшене штукатурення цементним розчином бетонних поверхонь вхідного та вихідного оголовків	100 м2	0,29	<u>25025,44</u> 21146,00	<u>300,30</u> 260,95	7257	6132	<u>87</u> 76	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>29,3596</u> 0,4416
24	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар	100м2	0,29	<u>3109,50</u> 1437,68	<u>14,36</u> 5,36	902	417	<u>4</u> 2	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>1,9401</u> 0,0079
25	КР11-36-1-ИН	Улаштування арматурної сітки	100 м2	0,252	<u>8231,39</u> 8140,44	<u>17,08</u> 15,77	2074	2051	<u>4</u> 4	<u>42,3100</u> 0,0777	<u>10,6621</u> 0,0196
26	С111-1781	Сітка арматурна, діаметр 4 мм, 100х100мм	м2	25,2	<u>153,51</u> -	- -	3868	-	- -	- -	- -
27	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,133	<u>3743,42</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
28	КБ6-36-2-ИН	Торкретування поверхні з попереднім піскоструменевим обробленням при товщині шару до 20 мм (всього 50мм)	100 м2	0,252	<u>55493,70</u> 24595,12	<u>21236,50</u> 8502,15	13984	6198	<u>5352</u> 2143	<u>124,8800</u> 44,2507	<u>31,4698</u> 11,1512
29	КБ6-36-3-ИН к=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні	100 м2	0,252	<u>32497,99</u> 12230,60	<u>10759,99</u> 4981,32	8189	3082	<u>2712</u> 1255	<u>62,1000</u> 25,9434	<u>15,6492</u> 6,5377
30	С1600-542	Суміш полімерцементна для ремонту бетонних конструкцій Nafufill KM150	кг	2898	<u>42,94</u> -	- -	124440	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 1					225239	50975	<u>20159</u> 8268		<u>279,2492</u> 40,7420
		Розділ 2. Шлюз-регулятор на ПК179-67									
31	КБ42-15-1	Демонтаж (К = 0,80). Демонтаж залізобетонних плит ПР15-30 масою до 1 т	100м3	0,072	<u>208292,94</u> 73241,82	<u>135051,12</u> 63736,64	14997	5273	<u>9724</u> 4589	<u>414,5920</u> 273,7888	<u>29,8506</u> 19,7128
32	КБ6-13-1	Демонтаж (К = 0,80). Демонтаж порушених зруйнованих бетонних оголовків	100 м3	0,0863	<u>65653,58</u> 54016,53	<u>11595,05</u> 6555,93	5666	4662	<u>1001</u> 566	<u>298,0880</u> 29,7130	<u>25,7250</u> 2,5642
33	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т сміття	0,19	<u>3368,56</u> 268,47	<u>3100,09</u> 982,61	640	51	<u>589</u> 187	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>0,3211</u> 0,7721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	19	<u>200,58</u> -	<u>200,58</u> 48,80	3811	-	<u>3811</u> 927	- 0,2240	- 4,2560
35	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,034	<u>42960,81</u> 2398,79	<u>40562,02</u> 11798,15	1461	82	<u>1379</u> 401	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>0,5134</u> 1,6845
36	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	17,2	<u>524,24</u> 524,24	- -	9017	9017	- -	<u>3,3000</u> -	<u>56,7600</u> -
37	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	17,2	<u>77,84</u> 77,84	- -	1339	1339	- -	<u>0,4900</u> -	<u>8,4280</u> -
38	КР1-27-2	Очищення труб d-2,0 м від намулу вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	8	<u>524,24</u> 524,24	- -	4194	4194	- -	<u>3,3000</u> -	<u>26,4000</u> -
39	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	8	<u>77,84</u> 77,84	- -	623	623	- -	<u>0,4900</u> -	<u>3,9200</u> -
40	КБ1-85-5	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0296	<u>18021,35</u> -	<u>18021,35</u> 4358,85	533	-	<u>533</u> 129	- 17,2190	- 0,5097
41	КБ1-85-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,0296	<u>14950,01</u> -	<u>14950,01</u> 3615,98	443	-	<u>443</u> 107	- 14,2844	- 0,4228
42	КБ1-145-15	Планування дна та укосів каналу екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2	1000м2	0,12	<u>44776,48</u> 33788,35	<u>10988,13</u> 4424,38	5373	4055	<u>1319</u> 531	<u>215,9000</u> 19,2574	<u>25,9080</u> 2,3109
43	КБ6-1-1-ИН	Улаштування бетонної підготовки, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	100 м3	0,0546	<u>453586,96</u> 25114,16	<u>4147,15</u> 2354,47	24766	1371	<u>226</u> 129	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>8,2282</u> 0,5823
44	КБ9-75-2	Виготовлення арматурних сіток для бетонних оголовків	т	0,712	<u>43534,72</u> 33862,40	<u>8445,08</u> 911,19	30997	24110	<u>6013</u> 649	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>125,3120</u> 2,9733
45	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	6,6537	<u>3407,25</u> -	- -	22671	-	- -	- -	- -
46	C147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,4608	<u>3304,50</u> -	- -	1523	-	- -	- -	- -
47	КБ37-76-1	Установлення армосіток та армокаркасів для споруд	100т	0,00712	<u>894716,61</u> 435653,40	<u>360019,43</u> 159330,77	6370	3102	<u>2563</u> 1134	<u>2212,0000</u> 660,6168	<u>15,7494</u> 4,7036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ9-75-2	Виготовлення металевої рами затвору регулятора	т	0,264	<u>43534.72</u> 33862,40	<u>8445.08</u> 911,19	11493	8940	<u>2230</u> 241	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>46.4640</u> 1,1025
49	С121-782	Металеві конструкції	т	0,264	<u>77676.48</u> -	- -	20507	-	- -	- -	- -
50	КБ9-75-1-ИН	Виготовлення металевого затвору	т	0,286	<u>72377.68</u> 49562,24	<u>19908.09</u> 4474,68	20700	14175	<u>5694</u> 1280	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>73.6736</u> 5,2309
51	С121-782	Металеві конструкції	т	0,286	<u>77676.48</u> -	- -	22215	-	- -	- -	- -
52	КМ22-114-1	Монтаж металевого затвору	т	0,785	<u>29772.60</u> 15370,74	<u>9423.44</u> 3202,18	23371	12066	<u>7397</u> 2514	<u>65.6000</u> 13,9720	<u>51.4960</u> 10,9680
53	С121-782	Підйомник гвинтовий ручний 5В	т	0,235	<u>236861.48</u> -	- -	55662	-	- -	- -	- -
54	КБ37-74-4	Улаштування вхідних і вихідних оголовків з монолітного бетону	100м3	0,1726	<u>533153.35</u> 166357,19	<u>36013.30</u> 15713,55	92022	28713	<u>6216</u> 2712	<u>941.6800</u> 72,9645	<u>162.5340</u> 12,5937
55	С1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	17,519	<u>4259.57</u> -	- -	74623	-	- -	- -	- -
56	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2	0,686	<u>16470.84</u> 6524,13	- -	11299	4476	- -	<u>33.5000</u> -	<u>22.9810</u> -
57	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,296	<u>23014.34</u> 23014,34	- -	6812	6812	- -	<u>150.4500</u> -	<u>44.5332</u> -
58	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,296	<u>5749.50</u> 3202,90	<u>2546.60</u> 984,61	1702	948	<u>754</u> 291	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>5.4346</u> 1,5148
59	КБ42-2-1	Улаштування підстилаючого шару на схилах із щебеню при уклоні схилів 1:3 і пологіше, товщина шару до 0,5 м	100м3	0,05	<u>8945.23</u> 1998,13	<u>6302.21</u> 1721,96	447	100	<u>315</u> 86	<u>11.9900</u> 6,7329	<u>0.5995</u> 0,3366
60	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5	<u>1479.64</u> -	- -	7398	-	- -	- -	- -
61	КБ42-15-1	Укріплення дна і схилів збірними залізобетонними плитами масою до 1 т	100м3	0,072	<u>260366.18</u> 91552,28	<u>168813.90</u> 79670,81	18746	6592	<u>12155</u> 5736	<u>518.2400</u> 342,2360	<u>37.3133</u> 24,6410
62	С1412-679-ВМ	Плити з/б ПР15-30, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	24	<u>1100.00</u> -	- -	26400	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ42-4-4	лаштування зуба упору з каменю	100м3	0,035	<u>228376,07</u> 21884,75	<u>4176,66</u> 2007,54	7993	766	<u>146</u> 70	<u>125,4500</u> 8,0520	<u>4,3908</u> 0,2818
64	КБ42-4-2	Улаштування мостіння каменем укосів вхідної та вихідної частини споруди	100м3	0,033	<u>277088,20</u> 70596,88	<u>4176,66</u> 2007,54	9144	2330	<u>138</u> 66	<u>311,2600</u> 8,0520	<u>10,2716</u> 0,2657
Всього прямі витрати по розділу 2							518558	143797	<u>62646</u> 22345		<u>786,8073</u> 97,4272
Розділ 3. Споруда на ПК212+63											
65	КБ1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,08	<u>42960,81</u> 2398,79	<u>40562,02</u> 11798,15	3437	192	<u>3245</u> 944	<u>15,1000</u> 49,5431	<u>1,2080</u> 3,9634
66	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	11,2	<u>524,24</u> 524,24	- -	5871	5871	- -	<u>3,3000</u> -	<u>36,9600</u> -
67	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	м3	11,2	<u>77,84</u> 77,84	- -	872	872	- -	<u>0,4900</u> -	<u>5,4880</u> -
68	КБ1-85-5	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (всього 40м)	1000м3	0,073	<u>18021,35</u> -	<u>18021,35</u> 4358,85	1316	-	<u>1316</u> 318	- 17,2190	- 1,2570
69	КБ1-85-14 к=3	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,073	<u>44850,03</u> -	<u>44850,03</u> 10847,94	3274	-	<u>3274</u> 792	- 42,8532	- 3,1283
70	КБ1-145-18	Планування укосів насипів екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2	1000м2	0,6	<u>29909,30</u> 18410,66	<u>11498,64</u> 4660,88	17946	11046	<u>6899</u> 2797	<u>117,6400</u> 20,3368	<u>70,5840</u> 12,2021
71	КБ1-145-15	Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2	1000м2	0,113	<u>44776,48</u> 33788,35	<u>10988,13</u> 4424,38	5060	3818	<u>1242</u> 500	<u>215,9000</u> 19,2574	<u>24,3967</u> 2,1761
72	КБ1-173-2	Водовідлив із котлованів	100м3	0,9	<u>59262,34</u> -	<u>59262,34</u> 35177,08	53336	-	<u>53336</u> 31659	- 184,9600	- 166,4640
73	КБ42-15-1	Демонтаж (K = 0,80). Демонтаж залізобетонних плит ПР15-30 масою до 1 т	100м3	0,072	<u>208292,94</u> 73241,82	<u>135051,12</u> 63736,64	14997	5273	<u>9724</u> 4589	<u>414,5920</u> 273,7888	<u>29,8506</u> 19,7128
74	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	18	<u>200,58</u> -	<u>200,58</u> 48,80	3610	-	<u>3610</u> 878	- 0,2240	- 4,0320
75	КБ1-145-15	Планування укосів виїмок екскаватором-планувальником, група ґрунтів 2	1000м2	0,176	<u>44776,48</u> 33788,35	<u>10988,13</u> 4424,38	7881	5947	<u>1934</u> 779	<u>215,9000</u> 19,2574	<u>37,9984</u> 3,3893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР11-36-1-ИН	Улаштування арматурної сітки	100 м2	0,541	<u>8231,39</u> 8140,44	<u>17,08</u> 15,77	4453	4404	<u>9</u> 9	<u>42,3100</u> 0,0777	<u>22,8897</u> 0,0420
77	С111-1781	Сітка арматурна, діаметр 4 мм, 100х100мм	м2	54,1	<u>153,51</u> -	- -	8305	-	- -	- -	- -
78	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,293	<u>3743,42</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -
79	КБ6-36-2-ИН	Торкретування поверхні з попереднім піскоструменевим обробленням при товщині шару до 20 мм (всього 50мм)	100 м2	0,541	<u>55493,70</u> 24595,12	<u>21236,50</u> 8502,15	30022	13306	<u>11489</u> 4600	<u>124,8800</u> 44,2507	<u>67,5601</u> 23,9396
80	КБ6-36-3-ИН к=6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини шару торкретування поверхні	100 м2	0,541	<u>32497,99</u> 12230,60	<u>10759,99</u> 4981,32	17581	6617	<u>5821</u> 2695	<u>62,1000</u> 25,9434	<u>33,5961</u> 14,0354
81	С1600-542	Суміш полімерцементна для ремонту бетонних конструкцій Nafufill KM150	кг	6222	<u>42,94</u> -	- -	267173	-	- -	- -	- -
82	КБ8-2-2	Улаштування основи: щебеневої	1 м3	9,8	<u>2359,87</u> 399,96	<u>251,86</u> 98,59	23127	3920	<u>2468</u> 966	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>23,5200</u> 4,9088
83	КГ23-1-4-ИН	Укладання трубопроводів з труб довжиною 6 м та діаметром 200 мм	100 м	0,13	<u>129168,56</u> 2775,33	<u>744,08</u> 276,78	16792	361	<u>97</u> 36	<u>15,7100</u> 1,0934	<u>2,0423</u> 0,1421
84	КБ8-1-3-ИНБ	Улаштування каменю на дрібнозернистому бетоні С20/25 (улаштування переливу)	1 м3	42	<u>4974,98</u> 1175,41	<u>109,58</u> 44,94	208949	49367	<u>4602</u> 1887	<u>5,8800</u> 0,2091	<u>246,9600</u> 8,7822
85	КБ8-1-3-ИНБ	Кріплення дна вихідної частини споруди каменем на дрібнозернистому бетоні С20/25	1 м3	7,2	<u>4974,98</u> 1175,41	<u>109,58</u> 44,94	35820	8463	<u>789</u> 324	<u>5,8800</u> 0,2091	<u>42,3360</u> 1,5055
86	КБ42-4-4	Улаштування зуба упору з каменю	100м3	0,285	<u>228376,07</u> 21884,75	<u>4176,66</u> 2007,54	65087	6237	<u>1190</u> 572	<u>125,4500</u> 8,0520	<u>35,7533</u> 2,2948
87	КБ42-4-2	Улаштування мостіння каменем дна вхідної та вихідної частини споруди	100м3	0,22	<u>277088,20</u> 70596,88	<u>4176,66</u> 2007,54	60959	15531	<u>919</u> 442	<u>311,2600</u> 8,0520	<u>68,4772</u> 1,7714
88	КБ42-4-2	Улаштування мостіння каменем укосів вхідної та вихідної частини споруди	100м3	0,564	<u>277088,20</u> 70596,88	<u>4176,66</u> 2007,54	156278	39817	<u>2356</u> 1132	<u>311,2600</u> 8,0520	<u>175,5506</u> 4,5413
		Всього прямі витрати по розділу 3					1013243	181042	<u>114320</u> 55919		<u>925,1710</u> 278,2881
		Разом прямі витрати					1757040	375814	<u>197129</u> 86532		<u>1991,2273</u> 416,4573
		у тому числі:					1184101	462346			
		вартість матеріалів, виробів і комплектів									
		всього заробітна плата									
		Загальновиробничі витрати					175703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						-			
		Всього по кошторису					1932743				
		Кошторисна трудомісткість									2407,6848
		Кошторисна заробітна плата						462346			
		Зворотні суми:									
		- крім того вартість матеріалів, що повертаються					26400				

Склав _____ Сорока О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Реконструкція каналу Старий Батар між автодорожніми мостами сіл Чела – Неветленфолу та сіл Пийтерфолво – Батар Берегівського району Закарпатської області

Об'єкт: Споруди на каналі Старий Батар

Відомість ресурсів
до локального кошторису №02-02-01 на Споруди на каналі Старий Батар

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників (Середній розряд робіт : 3.6)	люд.год	1939,7315	187,52			
2	27	Витрати труда робітників-монтажників (Середній розряд робіт : 5.2)	люд.год	51,4960	234,31			
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин (Середній розряд ланки: 4.4)	люд.год	408,1693	207,58			
4		Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття (Середній розряд робіт: 4.4)	люд.год	8,2880	217,78			
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується у складі: додаткових витрат при виконанні будівельних робіт::						
4.1		у зимовий період	люд.год	1832,6153				
4.2		у літній період	люд.год	403,1754				
		Разом кошторисна трудомісткість (Середній розряд робіт: 3.63)	люд.год	4643,4755				
II. Будівельні машини та механізми								
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	21,5724	582,65	-	-	-
6	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш.год	0,1884	810,69	-	-	-
7	КБМ201-66	Причепи-вагозови, вантажопідйомність 60 т	маш.год	0,1884	101,16	-	-	-
8	КБМ202-120	Крани баштові при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 16-50 т	маш.год	5,7776	754,33	-	-	-
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,0465	595,00	-	-	-
10	КБМ202-403-1	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т	маш.год	0,10205	1091,24	-	-	-
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	5,3764	1062,39	-	-	-
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,1001	966,34	-	-	-
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,48252	1043,31	-	-	-
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	33,71738	949,24	-	-	-
15	КБМ203-99	Автовантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	0,64233	696,95	-	-	-
16	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01627	852,86	-	-	-
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	9,148	644,59	-	-	-
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,0555	244,00	-	-	-
19	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	3,3524	63,19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	85,1314	159,47	-	-	-
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	1,6328	84,70	-	-	-
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	4,7472	572,27	-	-	-
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	33,7528	651,45	-	-	-
24	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа (6 ат), продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,26	61,18	-	-	-
25	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	4,64262	1236,27	-	-	-
26	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш.год	0,5719	1029,93	-	-	-
27	КБМ206-800	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш.год	4,224	1417,15	-	-	-
28	КБМ206-800	Екскаватори-планувальники на пневмоколісному ході	маш.год	3,61762	1410,48	-	-	-
29	КБМ207-134	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	5,20544	1402,44	-	-	-
30	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,79222	1243,15	-	-	-
31	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	0,9825	1247,46	-	-	-
32	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш.год	0,4089	212,98	-	-	-
33	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш.год	17,4143	233,33	-	-	-
34	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш.год	9,738	37,21	-	-	-
35	КБМ231-102	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 4 кВт	маш.год	520,2	102,53	-	-	-
36	КБМ233-151	Апарати піскоструменеві	маш.год	14,068	10,37	-	-	-
37	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	8,91	243,23	-	-	-
38	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш.год	1,455	392,34	-	-	-
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	0,7904	132,82	-	-	-
40	КБМ233-420	Електрокалорифер	маш.год	0,2905	185,47	-	-	-
41	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні (вальці)	маш.год	0,679	76,22	-	-	-
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	4,696	8,84	-	-	-
43	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	2,371	9,02	-	-	-
44	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год.	маш.год	0,26	20,20	-	-	-
45	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	37	200,58	-	-	-
Будівельні машини, враховані у складі загальноновиробничих витрат								
46	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т) (Електроенергія: 0,25 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	0,01197	-	-	-	-
47	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т) (Електроенергія: 1,12 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	0,01044	-	-	-	-
48	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг (Електроенергія: 0,03 кВт·год)	маш.год	85,1314	-	-	-	-
49	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,319696	-	-	-	-
50	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	2,04531	-	-	-	-
51	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (Електроенергія: 0,50 кВт·год, Мазильні матеріали: 0,02 кг)	маш.год	0,68985	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні (гільйотинні) (Електроенергія: 6,00 кВт·год, Мاستильні матеріали: 0,04 кг)	маш.год	1,0185	-	-	-	-
53	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	12,1436	-	-	-	-
54	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л (Дрова: 0,15 м3)	маш.год	0,0261	-	-	-	-
55	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,57555	-	-	-	-
56	КБМ270-115	Дрилі електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	0,3934	-	-	-	-
57	КБМ270-116	Вібратори поверхневі (Електроенергія: 0,57 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	1,5561	-	-	-	-
58	КБМ270-117	Вібратори глибинні (Електроенергія: 0,21 кВт·год, Мастильні матеріали: 0,01 кг)	маш.год	3,809282	-	-	-	-
59	КБМ270-135	Перфоратори електричні (Електроенергія: 0,42 кВт·год)	маш.год	5,3924	-	-	-	-
ІІІ. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
60	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,004785	23419,61	21566,80	1393,60	459,21
61	C111-88	Болти з гайками d=16 мм (L=150 мм)	кг	3,44	244,69	239,17	0,72	4,80
62	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,051372	73073,68	70837,24	803,62	1432,82
63	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000055	44784,34	43102,60	803,62	878,12
64	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0260626	57184,97	55260,08	803,62	1121,27
65	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,539	43,75	28,41	14,48	0,86
66	C111-329	Клей 88-СА	кг	0,0157	164,55	160,14	1,18	3,23
67	C111-527	Стрічка сталева гарячекатана з катаною кромкою розрізна у рулонах, товщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, сталь, марка Ст1сп	т	0,300324	45128,58	43526,19	717,52	884,87
68	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,000012	90953,10	87587,03	1582,68	1783,39
69	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,16464	41432,85	39300,65	1319,79	812,41
70	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0031684	56116,29	54392,24	623,73	1100,32
71	C111-821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,001031	37150,47	35798,30	623,73	728,44
72	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,000437	27703,13	26536,20	623,73	543,20
73	C111-993	Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3сп, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,0157	53018,93	52000,52	623,73	394,68
74	C111-1030	Полоса ст. 50x5 мм, L=500 мм	т	0,024	38946,16	38650,00	6,24	289,92
75	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,01256	30749,12	29896,49	623,73	228,90
76	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,004785	76920,93	73835,93	1576,75	1508,25
77	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0545375	61454,34	59431,38	817,97	1204,99
78	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,0076326	69097,04	66924,23	817,97	1354,84
79	C111-1608	Дрантя	кг	9,76	28,31	25,83	1,92	0,56
80	C111-1620	Грунтовка ХВ-050, червоно-коричнева	т	0,00174	157227,23	152847,90	1296,44	3082,89
81	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,1473	95,45	92,98	0,60	1,87
82	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	0,0314	29,61	28,41	0,62	0,58
83	C111-1757	Рядно	м2	13,65	45,15	43,91	0,35	0,89
84	C111-1771	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм	шт	0,2424	4031,91	3951,76	1,09	79,06
85	C111-1781	Сітка арматурна, діаметр 4 мм, 100x100мм	м2	79,3	153,51	148,69	1,81	3,01
86	C111-1792	Спирт бутиловий синтетичний	т	0,000116	231231,92	225121,21	1576,75	4533,96
87	C111-1804	Сталь листова t=3 мм (1200x1200)	т	0,136	33372,16	32500,00	623,73	248,43
88	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,0314	50630,09	49629,46	623,73	376,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	C111-1844	Куттик 50х50х3 (L=1200 мм)	т	0,045	39662,78	38650,00	717,52	295,26
90	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0 x 80 мм	т	0,0002668	55042,22	53196,38	766,58	1079,26
91	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,043	515,40	498,49	6,80	10,11
92	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,204	21,10	20,66	0,03	0,41
93	C112-31	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, I сорт	м3	0,807768	10085,72	9326,67	561,29	197,76
94	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0157	6742,53	6049,03	561,29	132,21
95	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,27724	4982,68	4323,69	561,29	97,70
96	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00868	3243,91	2619,01	561,29	63,61
97	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,00171	3162,23	2538,94	561,29	62,00
98	C112-162	Дошки необрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, I сорт	м3	0,0055	5862,60	5186,36	561,29	114,95
99	C113-741	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 200 мм	шт	4	54,09	52,00	1,03	1,06
100	C113-1439-4	Труби з поліетилену без розтрубу з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	13	1196,86	1170,03	3,36	23,47
101	C121-782	Підйомник гвинтовий ручний 5В	т	0,235	236861,48	234217,32	880,92	1763,24
102	C121-782	Металеві конструкції	т	0,55	77676,48	76217,32	880,92	578,24
103	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,200216	93453,75	91877,14	880,92	695,69
104	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	6,7314	503,66	503,66	-	-
105	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,211	40082,67	38673,01	623,73	785,93
106	C142-10-2	Вода	м3	24,173	25,83	25,83	-	-
107	C147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	0,4608	3304,50	3177,34	62,37	64,79
108	C147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,0316	3304,50	3177,34	62,37	64,79
109	C147-4-10	Стрижнева арматура А-III, діаметр 10 мм	100кг	6,6537	3407,25	3278,07	62,37	66,81
110	C147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	0,426	3743,42	3607,65	62,37	73,40
111	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000116	93982,67	90960,23	1179,64	1842,80
112	C1113-152	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А	т	0,00003944	384416,02	374735,38	2143,07	7537,57
113	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000696	94583,47	91257,26	1471,63	1854,58
114	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,0000079	124845,26	120820,56	1576,75	2447,95
115	C1113-209	Емаль ЕП-755 червоно-коричнева	т	0,001044	161394,56	156758,33	1471,63	3164,60
116	C1412-679	Плити з/б ПР15-30, крім того повернення матеріалів (К = 0,50):	шт	24	1100,00	2200,00	-	-
117	C1421-9465	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	11,27	1479,64	700,00	750,63	29,01
118	C1421-9471	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5	1479,64	700,00	750,63	29,01
119	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	9,15915	1618,61	542,40	1044,47	31,74
120	C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	50,676	1964,22	700,00	1225,71	38,51
121	C1421-9556	Камінь бутовий М100-300	м3	117,111	1964,22	700,00	1225,71	38,51
122	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	17,519	4259,57	3225,00	951,05	83,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,01976	2745,50	2691,67	-	53,83
124	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,5692	4047,07	3016,67	951,05	79,35
125	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	17,712	4625,07	3583,33	951,05	90,69
126	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,42632	1875,77	1838,99	-	36,78
127	C1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250	м3	0,5481	1888,94	1851,90	-	37,04
128	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб з поліетилену без розтрубу	шт	2,08	266,55	260,87	0,45	5,23
129	C1545-212	Гума сира 3 мм	кг	0,0157	116,89	113,65	0,95	2,29
130	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1765	77,44	54,24	21,68	1,52
131	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,000306	44804,86	42079,79	1846,54	878,53
132	C1600-542	Суміш полімерцементна для ремонту бетонних конструкцій Nafufill KM150	кг	9120	42,94	41,50	0,60	0,84
133	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,0208	189,75	185,97	0,06	3,72
134	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	3379,028	-	-	-	-
135	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,142	8,9600	8,9600	-	-
136	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1084	162,1500	162,1500	-	-
137	C1999-9009	Дрова	м3	0,004	119,1300	119,1300	-	-
138	C1999-9002	Стиснене повітря	м3	194,298	-	-	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22.04.2026

Склад: _____ Сорока О.І.